

Odberateľ: Obec Iľiašovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Iľiašovce Kultúrny dom

Časť : 2.

Rekapitulácia rozpočtu v Eur

Objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 03 - Rekonštrukcia podláh - spoločenská sála	0,00	0,00	0,00
SO 04 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	0,00	0,00	0,00
Rozpočet pre časť 2. celkom:	0,00	0,00	0,00

Krycí list rozpočtu v Eur

Stavba : Iľiašovce Kultúrny dom			Miesto: Iľiašovce			Rozpočet:				
Objekt : SO 03 - Rekonštrukcia podláh - spoločenská sála			JKSO :			Spracoval:				
Časť : 2.						Dňa:		Zmluva č.:		
Odberateľ: Obec Iľiašovce			05311 Smižany			IČO: 329185		DIČ: 2020717710		
Dodávateľ:						IČO:		DIČ:		
Projektant:						IČO:		DIČ:		
1 M3 OP			1 M2 UP							
1 M2 ZP			1 M							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Stáženie podmienky	
4	iné:				9			14		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					
pečiatka: _____					podpis: _____					
					pečiatka: _____					
odberateľ, obstarávateľ										
dátum: _____ podpis: _____										
pečiatka: _____										
					D ON - ostatné náklady					
					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
					17 Inžinierska činnosť					
					18 Projektové práce					
					19 Kompletizačná činnosť					
					20 Súčet riadkov 16 až 19:					
					E Celkové náklady					
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					
					22 DPH 20% z:					
					23 DPH 0% z:					
					24 Súčet riadkov 21 až 23:					
					F Odpočet - prípočet					

Odberateľ: Obec Iľiašovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

0.1.1900

Stavba : Iľiašovce Kultúrny dom

Objekt : SO 03 - Rekonštrukcia podláh - spoločenská sála

Časť : 2.

Rekapitulácia rozpočtu v Eur

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00	0,00	0,00	49,69181	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	13,916
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	49,69181	13,916
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	0,00	0,00	0,00	1,42109	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu:	0,00	0,00	0,00	1,42109	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	4,252
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	4,252
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00	0,00	0,00	7,20647	0,000
77 - PODLAHY spolu:	0,00	0,00	0,00	7,20647	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	8,62756	4,252
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	58,31937	18,167

Odberateľ: Obec Iľiašovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . 0.1.1900

Stavba : Iľiašovce Kultúrny dom

Objekt : SO 03 - Rekonštrukcia podláh - spoločenská sála

Časť : 2.

Prehľad rozpočtových nákladov v Eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	011	63131-35110	Podkladový betón z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	14,172	m3		0,00		0,00	2,37931	33,71958	20
2	011	63131-91730	Prípl.za stiahnutie povrchu podklad.betónu pred vlož.výstuže hr.do 12cm	14,172	m3		0,00		0,00		0,00000	20
3	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,436	t		0,00		0,00	0,98901	0,43121	20
4	011	63245-10550	Poter pieskocement.min. 17 MPa ocel.hladený alebo liaty hr.do 6 cm	141,720	m2		0,00		0,00	0,10966	15,54102	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		49,69181	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
5	013	96502-21310	Búranie dlažieb z terazza 25/25	17,900	m2		0,00		0,00			20
6	013	96504-13410	Búranie pieskocemen.poteru hr.6 cm	1,074	m3		0,00		0,00			20
7	013	96508-29333	Odstránenie násypov pod podlahy hr. 15 cm nad 2 m2	3,189	m3		0,00		0,00			20
8	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	49,692	t		0,00		0,00		0,00000	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		49,69181	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
71 - IZOLÁCIE												
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
9	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor.náterom asphalt.penetr.	141,720	m2		0,00		0,00			20
10	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,043	t			0,00	0,00	1,00000	0,04300	20
11	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkostipritavením NAIP vodor.	283,440	m2		0,00		0,00	0,00040	0,11338	20
12	MAT	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	325,956	m2			0,00	0,00	0,00388	1,26471	20
13	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,421	t		0,00		0,00			20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		1,42109	
71 - IZOLÁCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		1,42109	
76 - KONŠTRUKCIE												
762 - Konštrukcie tesárske												
14	762	76252-28120	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 65 mm	141,720	m2		0,00		0,00			20
15	762	76252-281481	Dreveno-presklenná stena D+M, rozmer 5850x3560 mm, drevená (smrek) pohyblivá časť v.2,2m, pevná presklenná časť v 1,36 m, v strede otváravé, vr. koľajničiek a povrchovej úpravy - lak	1,000	ks		0,00		0,00			20

Prehľad rozpočtových nákladov v Eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
			77 - PODLAHY									
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
16	771	77157-11070	Montáž podláh z dlaždíc keram.rež. do tmelu	141,720	m2		0,00		0,00	0,05023	7,11860	20
17	MAT	5973003070	Dlažba keramická	141,720	m2			0,00	0,00			20
18	771	77158-97910	Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh	141,720	m2		0,00		0,00			20
19	771	77158-97950	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh	141,720	m2		0,00		0,00	0,00062	0,08787	20
20	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	7,206	t		0,00		0,00			20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		7,20647	
			77 - PODLAHY spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		7,20647	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		8,62756	
			Rozpočet celkom:	0,00			0,00	0,00	0,00		58,31937	

Krycí list rozpočtu v Eur

Stavba : Iľiašovce Kultúrny dom		Miesto: Iľiašovce		Rozpočet:	
Objekt : SO 04 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení		JKSO :		Spracoval:	
Časť : 2.		Dňa:		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Iľiašovce		05311 Smižany		IČO: 329185 DIČ: 2020717710	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		1 M2 UP			
1 M2 ZP		1 M			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:				
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:				
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťaženie podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19	Kompletizačná činnosť				
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
22	DPH 20% z:				
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				
F	Odpoččet - prípočet				

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	

Odberateľ: Obec Iľiašovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

0.1.1900

Stavba : Iľiašovce Kultúrny dom

Objekt : SO 04 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Časť : 2.

Rekapitulácia rozpočtu v Eur

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00	0,00	0,00	3,40452	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00026	6,318
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	3,40478	6,318
725 - Zariaďovacie predmety spolu:	0,00	0,00	0,00	0,01295	0,210
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,01295	0,210
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00	0,00	0,00	0,86564	0,000
77 - PODLAHY spolu:	0,00	0,00	0,00	0,86564	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00	0,00	0,00	0,78088	0,000
784 - Maľby spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00410	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,78088	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	1,65947	0,210
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	5,06425	6,528

Odberateľ: Obec Iľiašovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . 0.1.1900

Stavba : Iľiašovce Kultúrny dom

Objekt : SO 04 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Časť : 2.

Prehľad rozpočtových nákladov v Eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
0 - ZAKLADANIE												
1	383	03597-9111	Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m	12,870	t		0,00		0,00			20
0 - ZAKLADANIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	011	61240-19610	Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka jadrová	58,600	m2		0,00		0,00			20
3	014	61242-13210	Oprava vnútorných omietok stien do 20% plochy - nad obkladmi	8,200	m2		0,00		0,00	0,01582	0,12972	20
4	011	61246-62100	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem.prednástre (špric)	58,600	m2		0,00		0,00	0,00680	0,39848	20
5	011	61247-30220	Omietka vnút. stien jadrová pod obklad	58,600	m2		0,00		0,00	0,02500	1,46500	20
6	011	63245-10550	Poter pieskocement.min. 17 MPa ocel.hladený alebo liaty hr.do 5 cm	12,870	m2		0,00		0,00	0,10966	1,41132	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		3,40452	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt.aľebo občian.výstavby pri výške podlažia do 4m	12,870	m2		0,00		0,00	0,00002	0,00026	20
8	013	96504-41210	Búranie pieskocemen.poteru hr.5 cm	12,870	m2		0,00		0,00			20
9	013	97801-31918	Otlčenie vnút.omietok stien pod obklad v.2,1m	58,600	m2		0,00		0,00			20
10	013	97805-95310	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek keramických	36,230	m2		0,00		0,00			20
11	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,405	t		0,00		0,00			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00026	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		3,40478	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
72 - ZDRAVO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
725 - Zariaďovacie predmety												
12	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	3,000	súbor		0,00		0,00			20
13	721	72511-20120	Zách.misa štandard	3,000	súbor		0,00		0,00	0,00039	0,00117	20
14	721	72513-08110	Demontáž pisoárového stánia	2,000	súbor		0,00		0,00			20
15	721	72513-12120	Montáž pisoáru + dodávka	2,000	súbor		0,00		0,00	0,00075	0,00150	20
16	721	72521-08210	Demontáž umývadiel	2,000	súbor		0,00		0,00			20
17	721	72521-16120	Umývadlo keram prípev.na stenu	2,000	súbor		0,00		0,00	0,00107	0,00214	20
18	721	72533-08200	Demontáž výleviek	1,000	súbor		0,00		0,00			20
19	721	72533-91010	Montáž výleviek + dodávka	1,000	súbor		0,00		0,00	0,00262	0,00262	20

Prehľad rozpočtových nákladov v Eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
20	721	72582-08010	Demontáž batérií	3,000	súbor		0,00		0,00			20
21	721	72582-14000	Batéria umývadlová	3,000	kus		0,00		0,00	0,00184	0,00552	20
			725 - Zariadenovacie predmety spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,01295	
			72 - ZDRAVO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,01295	
77 - PODLAHY												
771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
22	771	77157-11070	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	12,870	m2		0,00		0,00	0,05023	0,64646	20
23	MAT	5973001060	Dlažba keramická	13,200	m2			0,00	0,00	0,01600	0,21120	20
24	771	77157-38100	Demontáž podláh z dlaždíc keramických	12,870	m2		0,00		0,00			20
25	771	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz.priestore pri montáži podláh keram.	12,870	m2		0,00		0,00			20
26	771	77158-97950	Prípl. za škárovanie bielym cementom	12,870	m2		0,00		0,00	0,00062	0,00798	20
27	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,866	t		0,00		0,00			20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,86564	
			77 - PODLAHY spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,86564	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
28	771	78144-63440	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu	55,800	m2		0,00		0,00	0,00336	0,18749	20
29	MAT	5974001090	Keramický obklad	57,000	m2			0,00	0,00	0,00950	0,54150	20
30	771	78144-97010	Prípl. za práce v obmedz.priestore pri montáži obkladu	55,800	m2		0,00		0,00			20
31	771	78144-97040	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont.obkladu	55,800	m2		0,00		0,00	0,00093	0,05189	20
32	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,781	t		0,00		0,00			20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,78088	
784 - Maľby												
33	784	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut.1 far.jednonás.v mies. do 3,8m	41,000	m2		0,00		0,00	0,00010	0,00410	20
			784 - Maľby spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00410	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,78088	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		1,65947	
			Rozpočet celkom:	0,00			0,00	0,00	0,00		5,06425	