

Odberateľ: Obec Iľiašovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Iľiašovce - Materská škola - Fasáda nadstavba

Časť : 1.

Rekapitulácia rozpočtu v Eur

Objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 - Fasáda	0,00	0,00	0,00
Rozpočet pre časť 1. celkom:	0,00	0,00	0,00

Krycí list rozpočtu v Eur

Stavba : Iľiašovce - Materská škola - Fasáda nadstavba				Miesto: Iľiašovce				Rozpočet:					
Objekt : SO 01 - Fasáda nadstavba				JKSO :				Spracoval:					
Časť : 1.				Dňa:				Zmluva č.:					
Odberateľ: Obec Iľiašovce				05311 Smižany				IČO:		3E+05		DIČ: 2020717710	
Dodávateľ:				IČO:				DIČ:					
Projektant:				IČO:				DIČ:					
1 M3 OP				1 M2 UP									
1 M2 ZP				1 M									
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:				6	Práce		11	Zariadenie				
2	PSV:				7	Murár		12	Prevádz				
3	MCE:				8	Bez p		13	Sťažen				
4	iné:				9			14					
5	Súčet				10	od 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D	ON - ostatné náklady				
dátum: _____ podpis: _____				dátum: _____				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka: _____				podpis: _____				17	Inžinierska činnosť				
				pečiatka: _____				18	Projektové práce				
								19	Kompletizačná činnosť				
								20	Súčet riadkov 16 až 19:				
odberateľ, obstarávateľ								E	Celkové náklady				
dátum: _____ podpis: _____								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
pečiatka: _____								22	DPH :				
								23	DPH				
								24	Súčet riadkov 21 až 23:				
								F	Odpočet - prípočet				

Odberateľ: Obec Iľiašovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

0.1.1900

Stavba : Iľiašovce - Materská škola - Fasáda nadstavba

Objekt : SO 01 - Fasáda nadstavba

Časť : 1.

Rekapitulácia rozpočtu v Eur

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00	0,00	0,00	12,35883	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00054	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	12,35937	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	12,35937	0,000

Odberateľ: Obec Iľiašovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . 0.1.1900

Stavba : Iľiašovce - Materská škola - Fasáda nadstavba

Objekt : SO 01 - Fasáda nadstavba

Časť : 1.

Prehľad rozpočtových nákladov v Eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	27,000	m2	0,00	0,00		0,00	0,00001	0,00027	20
2	011	61246-62100	Postrek vonk.stien zo such.zm.cem. Prednástretek (špric)	138,920	m2	0,00	0,00		0,00	0,00680	0,94466	20
3	011	62240-72310	Vonkajšia omietka stien jadrová (tehlového muríva)	139,000	m2	0,00	0,00		0,00	0,01411	1,96129	20
4	011	62245-11430	Omietka vonk.stien štuková	139,000	m2	0,00	0,00		0,00	0,05699	7,92161	20
5	011	62246-61410	Stierka vonk. Stien vyrovnávacia	169,720	m2	0,00	0,00		0,00	0,00400	0,67888	20
6	011	62247-51100	Omietka vonk. stien a špaliet Silikátová Baumit škrabaná	177,820	m2	0,00	0,00		0,00	0,00350	0,62237	20
7	011	62248-40100	Potiahnutie vonk. stien a špaliet sklotextilnou mriežkou + lepidlo	169,720	m2	0,00	0,00		0,00	0,00013	0,02206	20
8	011	62515-41050	Zateplenie štítov polystyén hr. 5 cm	22,600	m2	0,00	0,00		0,00	0,00919	0,20769	20
9	011	62999-40050	Rohová lišta k zateplovaniu stien	81,450	m2	0,00	0,00		0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00		0,00		12,35883	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
10	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5m v. do 10 m	466,650	m2	0,00	0,00		0,00			20
11	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5m v. do 10 m	466,650	m2	0,00	0,00		0,00			20
12	003	94194-21123	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia	466,650	m2	0,00	0,00		0,00			20
13	014	95290-1100	Čistenie vonkajších okien umytím	27,000	m2	0,00	0,00		0,00	0,00002	0,00054	20
16	011	99801-1001	Presun Hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	12,359	t	0,00	0,00		0,00			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00		0,00		0,00054	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00		0,00		12,35937	
Rozpočet celkom:				0,00			0,00		0,00		12,35937	